

穗空港环管影〔2022〕4号

关于广州金来德展柜制作有限公司新增喷漆房 扩建项目环境影响报告表的批复

广州金来德展柜制作有限公司：

你公司提交的《广州金来德展柜制作有限公司新增喷漆房扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州金来德展柜制作有限公司位于广州市白云区人和镇矮岗村凤岗路300号，租用一栋4层厂房和一栋1层仓库，用地面积7000 m²，主要从事不锈钢展柜的生产。公司采用开料、切割、焊接、抛光、打磨、组装等生产工序，年产不锈钢展柜1万套。公司已有员工62人，均不在厂内食宿，每天工作8小时，年工作300天。公司根据自身发展与市场的需要，拟增加投资80万元（其中环保投资8万元，占总投资10%），在不新增占地面积及建筑面积的基础上调整布局，在厂房4楼建设喷漆房与油磨区，通过喷漆与油磨处理工序对不锈钢展柜产品进行表面处

理。扩建完成后，产品年产量、员工人数与工作制度均不发生变化。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施前提下，该项目产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我委原则同意《报告表》的评价结论。

三、项目在运营过程中应认真落实《报告表》提出的以下环境保护措施：

（一）项目使用自来水清洗水性漆喷枪，使用稀释剂清洗油性漆喷枪，产生的含漆废液委外处置；水帘柜用水及喷淋塔用水循环使用，定期更换后交有相关处置资质的单位处理；员工生活污水经三级化粪池预处理后，接驳市政污水管网，排入江高污水处理厂集中处理。项目外排废水污染物浓度执行《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）项目调漆、喷漆过程均在密闭喷漆房内进行、油磨过程在油磨区进行。产生的漆雾及有机废气先经水帘柜处理，再与晾干废气一并经“旋流板喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”处理工艺处理，尾气通过20 m高排气筒排放；油磨粉尘经集气管罩收集，引至水喷淋过滤处理后，由15 m高排气筒排放。项目颗粒物排放执行《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率严格50%执行）及无组织排放监控浓度限值要求；VOCs、甲苯与二甲苯排放执行《家具制造行业挥发性

有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010) II 时段排气筒 VOCs 排放限值(排放速率严格 50%执行)及无组织排放监控点浓度限值要求;臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)相应排气筒高度恶臭污染物排放标准值及新、扩、改建项目恶臭污染物厂界二级标准。厂区内 VOCs 无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)附录 A 大气污染物特别排放限值要求。

(三)项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类标准要求。

(四)项目生产过程中产生的废原料包装桶、定期更换的水帘柜废水及喷淋废液及漆渣、喷枪清洗废水、废活性炭等危险废弃物交有相关资质的单位安全处置。

(五)项目 VOCs 排放总量控制指标须实行两倍替代,排放量替代来源为 2018 年广州市再腾皮革有限公司“一企一策”减排项目。

四、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定,建设项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。你公司应对配套建设的环境保护设施进行验收,经验收合格后方可投入使用。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报审建设项目的环

境影响评价文件。

六、项目建设、运营过程中如涉及规划、国土、建设、人防、水务、消防等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服上述行政许可决定，可在接到本文之日起 60 日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或在收到文书之日起 6 个月内向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不停止本决定的履行。

2022 年 1 月 7 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局白云分局、广东德宝环境技术研究有限公司