

穗环管影（花）〔2023〕184号

# 广州市生态环境局关于广州鑫弘博标识标牌工程有限公司年产户外标识牌 1500 平方米、发光字标识 1500 平方米建设项目环境影响报告表的 批复

广州鑫弘博标识标牌工程有限公司：

你公司报批的《广州鑫弘博标识标牌工程有限公司年产户外标识牌 1500 平方米、发光字标识 1500 平方米建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州鑫弘博标识标牌工程有限公司年产户外标识牌 1500 平方米、发光字标识 1500 平方米建设项目（项目代码：2303-440114-99-01-704623）位于广州市花都区炭步镇民主村将军潭北街 1 号之五。占地面积为 1000 平方米，建筑面积为 1000 平方米。项目总投资 200 万元，其中环保投资 25 万元。项目主要从事户外标识牌、发光字标识的生产，年产户外标识牌 1500 平方米、发光字标识 1500 平方米。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的不良环境影响能够得到有效控制，各污染源可以达标排放，对区域环境质量影响不大，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。

二、《报告表》载明的建设项目经审批部门批准建设的，在项目建设和运营过程中，按该《报告表》中提出的污染防治措施，切实搞好环境保护工作，确保污染物稳定达标排放，将其对周围环境的影响减轻到最低程度。重点要求如下：

（一）排水系统须实行雨污分流。纳污前，生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后定期外运至元泰（广州）环境科技有限公司集中处理；纳污后，生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后接驳入市政污水管网排入新华污水处理厂集中深度处理。

（二）项目产生的废气须经收集处理后高空排放。

项目调漆、喷漆、喷枪清洗、烘干工序产生的苯系物（二甲苯、三甲苯）、NMHC、TVOC排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，厂区内VOCs（含组装装配工序产生的有机废气）排放执行《固定

污染物挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值的要求。

喷漆工序产生的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

焊接、雕刻、切割产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值。

喷漆烘干、调漆、喷枪清洗产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。组装装配工序产生的臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

（三）厂区工艺合理化布局，应选用低噪声的工艺设备，各种声源须经减振、降噪处理，防止振动、噪声污染扰民。厂界环境噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）各类固体废物实行分类收集、处置。项目产生的危险废物以及一般工业固体废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理，防止造成二次污染。

（五）排污口须进行规范化建设。

(六) 该项目污染物排放应按《报告表》核算的主要污染物排放总量控制指标进行控制。该项目挥发性有机废气新增排放总量为 0.0401 吨/年, 按照 2 倍替代的要求, 所需替代指标为 0.0802 吨/年, 从已关闭的广州市裕宏工业气体有限公司项目产生的减排量中划拨; COD 和氨氮新增排放总量分别为 0.0048 吨/年、0.0006 吨/年, 按照 2 倍替代的要求, 所需替代指标分别为 0.0096 吨/年、0.0012 吨/年, 从花东污水处理厂 2015 年主要污染物的削减量中划拨。项目建成后再根据实际污染物排放总量及相关控制要求予以核定。

(七) 国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的, 从其规定执行。

三、纳入固定污染源排污许可分类管理名录的建设项目, 应当在启动生产设施或者发生实际排污之前根据许可管理级别申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定, 建设项目需要配套建设的环境保护设施, 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后, 你单位应当按照国家和地方规定的标准和程序, 对配套建设的环境保护设施进行验收, 经验收合格后方可投入使用。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的, 建设单位应当重新报批建设项目的环

境影响评价文件。

六、该项目建设须符合法律、法规等要求，如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全、城市更新等问题，以相关职能部门意见为准。

七、如不服上述行政许可决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议，或在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议你单位向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2023年10月30日

**公开方式：**主动公开

抄送：广州市生态环境局花都分局，广州市花都区炭步镇人民政府，广州市环境保护投资发展有限公司，广州市杰人环保科技有限公司。