

穗环管影（花）〔2023〕197号

广州市生态环境局关于广州新琿橡塑制品有限公司 年产橡胶制品 40 万件、塑料制品 240 万件 建设项目环境影响报告表的批复

广州新琿橡塑制品有限公司：

你公司报批的《广州新琿橡塑制品有限公司年产橡胶制品 40 万件、塑料制品 240 万件建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州新琿橡塑制品有限公司年产橡胶制品 40 万件、塑料制品 240 万件建设项目（项目代：2307-440114-99-01-183714）位于广州市花都区花山镇龙口村竹基街 10 号厂房，项目总投资 200 万元，其中环保投资 20 万元，占地面积 1707.5 平方米，建筑面积 1847.5 平方米。主要从事医疗器材橡胶配件、塑料配件制品的生产，年产医用器材轮胎中橡胶外胎 40 万件（83.6 吨）、医用器材轮胎中塑料配件 40 万件（约 63.6 吨）、塑料防缠盖 200 万件（约 24 吨）。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的不良环境影响能够得到有效控制，各污染源可以达标排放，对区域环境质量影响不大，从

环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。

二、《报告表》载明的建设项目经审批部门批准建设的，在项目建设和运营过程中，按该《报告表》中提出的污染防治措施，切实搞好环境保护工作，确保污染物稳定达标排放，将其对周围环境的影响减轻到最低程度。重点要求如下：

（一）排水系统须实行雨污分流。生活污水经处理达标后与间接冷却循环水一并按驳入市政污水管网排入花山净水厂集中深度处理，生活污水、冷却循环水水污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者。

（二）项目生产过程产生废气须经收集处理达标后高空排放。橡胶制品开炼出条、加热硫化-模压成型、低温烘烤（二次硫化）工序产生的 H_2S 及臭气浓度，塑料制品加热-注塑成型工序产生的臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

橡胶制品开炼出条、加热硫化-模压成型、低温烘烤（二次硫化）工序产生的非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5新建企业的大气污染物排放限值及表6现有及新建企业厂界无组织排放限值。

塑料制品加热-注塑成型工序非甲烷总烃排放执行《合成树

脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值及表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

注塑不合格产品碎料、塑料件检验修补工序厂界无组织排放监控点颗粒物排放应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 9 企业边界大气污染物排放浓度限值。金属模具维护工序厂界无组织排放监控点颗粒物排放应执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 第二时段无组织排放监控浓度限值。

厂区内无组织排放监控点 NMHC 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

（三）厂区工艺合理化布局，应选用低噪声的工艺设备，各种声源须经减振、降噪处理，防止振动、噪声污染扰民。厂界环境噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（四）各类固体废物实行分类收集、处置。项目产生的危险废物以及一般工业固体废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理，防止造成二次污染。

（五）排污口须进行规范化建设。

（六）该项目污染物排放应按《报告表》核算的主要污染物排放总量控制指标进行控制。该项目挥发性有机废气新增排放总量为 0.2436 吨/年，按照 2 倍替代的要求，所需替代指标为 0.4872

吨/年，从已关闭的广州市骏凌蓄电池有限公司项目产生的减排量中划拨；COD和氨氮新增排放总量分别为0.0118吨/年、0.0006吨/年，按照2倍替代的要求，所需替代指标分别为0.0236吨/年、0.0012吨/年，从花东污水处理厂2015年主要污染物的削减量中划拨。项目建成后再根据实际污染物排放总量及相关控制要求予以核定。

（七）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

三、纳入固定污染源排污许可分类管理名录的建设项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前根据许可管理级别申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

四、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、该项目建设须符合法律、法规等要求，如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全、城市更新等问题，以相关职能部门意见为准。

七、如不服上述行政许可决定，可在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路 213 号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议，或在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99 号）的规定，自 2021 年 6 月 1 日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议你单位向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2023 年 11 月 8 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局花都分局，广州市花都区花山镇人民政府，
广州市环境保护投资发展有限公司，深圳市瑞元生态环保工程有
限公司。